

巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司年产 500 吨 遮阳网加工制造项目竣工环境保护验收意见

2018 年 9 月 29 日，巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司根据巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司年产 500 吨遮阳网加工制造项目竣工环境保护验收监测表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和含山县环保局批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司年产 500 吨遮阳网加工制造项目位于安徽居巢经济开发区。项目规划占地面积 1573m²。巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司投资 500 万元，租赁巢湖市书桥资产管理有限公司标准化厂房 4 幢一层，对厂房进行改造升级，在租赁厂区内购置相关设备，建成年产 500 吨遮阳网项目。

（二）建设过程及环保审批情况

1、该项目由巢湖市发展和改革委员会以巢发改工字[2018]72 号文对本项目进行备案；

2、巢湖市环境保护局以环审字[2018]017 号文件下达了《关于巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司新建年产 500 吨遮阳网加工制造项目环境影响报告表的批复》。

（三）投资情况

项目实际总投资 500 万元，其中环保总投资 9 万。环保投资占总投资的 1.8%。

（四）验收范围

本次验收范围为巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司年产 500 吨遮阳网加工制造项目及其相关环保设施。

二、环境保护设施建设情况



(一) 废水

项目员工生活污水经化粪池预处理后,通过市政管网排入巢湖市岗岭污水处理厂进行进一步处理。

(二) 废气

营运期间,熔融、挤出工序产生的有机废气由集气罩进行收集通过活性炭进行处理后通过15m高排气筒进行排放。

未收集到的有机废气厂区内通过加强通风,以此降低有机废气对于周围环境的影响。

(三) 噪声

项目主要高噪声设备为塑料扁丝拉丝机、经编机、搅拌机、空压机等等。企业通过隔声、减振等降噪措施降低噪声对周围环境的影响。

(四) 固体废物

本项目产生的固废主要为废包装袋、切丝修补边角料、检验不合格产品、废活性炭以及员工生活垃圾。具体处置方式如下:

(1) 切丝修补边角料、检验不合格产品属于一般固废,企业通过收集后,回用于生产;

(2) 废包装袋企业统一收集至一般固废暂存处,统一交给物质回收单位进行处理。

(3) 废活性炭属于危险废弃物,企业设置危废暂存区,对危险废物进行分类收集存放,定期送到马鞍山澳新环保科技有限公司代为处置。

(4) 生活垃圾生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门清运。

三、环境保护设施调试效果

(一) 废气

验收监测期间,无组织废气厂界下风向3个点位的VOCs以及挤出、熔融工序有组织废气VOCs检测浓度的最高值均不超过《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表表2中无组织监控点最高浓度限值及二级标准。

验收期间无组织以及有组织废气达标排放。

(二) 厂界噪声



验收监测期间，厂界 1#、2#、3#、4#监测点两天的昼、夜间厂界噪声均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值。

验收期间厂界噪声达标排放。

四、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中相关规定，项目执行了环境影响评价制度，环评审批手续齐备，配套的环境保护措施和污染防治设施基本落实，建议予以通过巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司新建年产 500 吨遮阳网加工制造项目环境保护竣工验收。

巢湖市聚汇遮阳设备科技有限公司

2018 年 10 月 14 日

(签字) 鲍文道